

HOOGTE-DOORSNEDE.

De fundering van de aluminium tochtsluis bestaat uit een prefab betonnen plaat 6x45 cm. Deze betonnen plaat wordt op betontegels 50x50 geplaatst.

VENTILATIE: Deze zal geschieden d.m.v. een ventilator met een kapaciteit van 350 m^3/uur

Behoort bij besluit van
de Raad
B. en W. van Heemskerk
dd. 5 NOV. 1985 no. 182
Mij bekend.
De Secretaris van Heemskerk,