



RENVOOI:

- 22 BETONPALEN \varnothing 220 LANG 8.00 M' - INHEINIVO = 9.00 M' ÷ N.A.P.
- ⊕ 109 \varnothing 230 kn/paal " " 13.00 M' - " = 14.00 M' ÷ N.A.P.

- IN ALLE PAALKOPPEN MOET EEN M20 SCHROEFHUIS WORDEN OPGENOMEN.

- PEIL = B.K. AFGEW. BEG. GR. VLOER = 0.10 M' ÷ N.A.P.

- O.K. FUNDERING = 0.78 M' ÷ PEIL = 0.88 M' ÷ N.A.P.

- HEIWERK UITVOEREN MET EEN ROBOT 800 O.G.

- ∇ SONDERING VLGN.S. TJADEN B.V. NR.) S. 18.172.

B.K. ONGESNELDE PAAL = 0.98 M' ÷ N.A.P. (= 0.88 M' ÷ PEIL)
 PALEN ZOWEL HOR. ALS VERT. NAUWKEURIG HEIEN.
 BOUWPUT ONTGRAVEN TOT 1.05 M' ÷ N.A.P. (= 0.95 M' ÷ F

d.p.v. ss en s6 : 13,5m - NAP (zie paal 108)
 " s7 : 14,5m - NAP

palen d.p.v. ss en s5 niet dieper slaan dan aangegeven (of ss d.v. 15m.)

advies: minimaal \varnothing 12

